

Vakio KS pulpettikattoisen hallin toimitussisältö

Runko	Kuuluu toimitukseen	Lisätietoja
Pilarit + kattoristikot	Kyllä	Kattokulma 10°
Kehien maalaus	Kyllä	Uppokastomaalaus ulko- ja sisäpuoli
Rungon kiinnityspultit	Kyllä	
Perustartuntapultit	Kyllä	
Katto-orret	Ei	
Katto-orsien kiinnikkeet	Kyllä	Pultit ruodelankkujen kiinnitykseen k600
Seinäorret	Ei	
Seinäorsien kiinnikkeet	Kyllä	Pultit ruodelankkujen kiinnitykseen k900
Katto ja seinät		
Kattolevyt	Kyllä	W-45JR/900
Seinälevyt	Kyllä	Päädyt ja takaseinä W-15/1134
Seinälevyt aukon yläpuolelle	Kyllä	Lisähintaan
Liukuovet pelteineen	Kyllä	Lisähintaan
Oviaukon umpeen pellitys	Kyllä	Lisähintaan
Katto- ja seinätarvikkeet		
Seinien ulkokulmalistat	Kyllä	
Päätylistat	Kyllä	
Kattolevyjen kiinnitysruuvit	Kyllä	
Seinälevyjen kiinnitysruuvit	Kyllä	
Suunnitelmat		
Rungon rakennesuunnittelu	Kyllä	
Julkisivupiiirros	Kyllä	Lisähintaan
Pohjapiirros	Kyllä	Lisähintaan
Leikkauspiirros	Kyllä	
Peruspulttien asemointipiirros	Kyllä	
Asemapiirros	Ei	
Perustussuunnittelu	Ei	
Lujuuslaskelmat	Kyllä	Pyydettyessä
Puutavaraluettelo	Kyllä	
Asennus		
Hallin pystytys ja asennustyö	Ei	
Pääsuunnittelija	Ei	
Työmaavalvonta	Ei	
Asennusohjeet	Kyllä	
Rungon kokoamisohjeet	Kyllä	
Toimitus työmaalle	Kyllä	Rahtihinnaston mukaan