

Vakio WSP pihaton toimitussisältö

Runko	Kuuluu toimitukseen	Lisätietoja
Kolminivelkehä	Kyllä	Kattokulma 15°, kehässä kannatuspilarit 2 kpl/kehä
Kehien maalaus	Kyllä	Uppokastomaalaus ulko- ja sisäpuoli
Päätykehät	Kyllä	PWS 23, 25 ja 29 putkipääty
Tuuletusharja	Kyllä	Leveys 2300 mm välikehien kohdalla
Kehien kiinnityspultit	Kyllä	
Perustartuntapultit	Kyllä	
Katto-orret	Kyllä	Z-200 B teräsorret k900
Seinäorret	Ei	
Katto-orsien kiinnikkeet	Kyllä	Pultit, mutterit ja aluslevyt (SB)
Seinäorsien kiinnikkeet	Kyllä	Pultit ruodelankkujen kiinnitykseen
Katto ja seinät		
Kattolevyt	Kyllä	W-45JR/900
Valolevyt kattoon	Kyllä	Mikäli valittu, välikehien kohdalle (L=2900 mm)
Seinälevyt	Ei	
Katto- ja seinätarvikkeet		
Seinien ulkokulmalistat	Ei	
Harja- ja päätylistat	Kyllä	
Kattolevyjen kiinnitysruuvit	Kyllä	
Seinälevyjen kiinnitysruuvit	Ei	
Suunnitelmat		
Rungon rakennesuunnittelu	Kyllä	
Julkisivupiiirros	Kyllä	Lisähintaan
Pohjapiirros	Kyllä	Lisähintaan
Leikkauspiirros	Kyllä	
Peruspulttien asemointipiiirros	Kyllä	
Asemapiirros	Ei	
Perustussuunnittelu	Ei	
Lujuuslaskelmat	Kyllä	Pyydettyessä
Asennus		
Hallin pystytys ja asennustyö	Ei	
Pääsuunnittelija	Ei	
Työmaavalvonta	Ei	
Asennusohjeet	Kyllä	
Rungon kokoamisohjeet	Kyllä	
Puutavaraluettelo	Kyllä	
Toimitus työmaalle		
	Kyllä	Rahtihinnaston mukaan