

Vakio WSE-eristetyn hallin toimitussisältö

Runko	Kuuluu toimitukseen	Lisätietoja
Kolminivelkehä	Kyllä	Kattokulma 15°
Kehien maalaus	Kyllä	Uppokastomaalaus ulko- ja sisäpuoli
Päätykehät	Kyllä	WSE 11 ja 14: 2-lla, WSE 16: 3-lla pilarilla
Kehien kiinnityspultit	Kyllä	
Perustartuntapultit	Kyllä	
Katto-orret	Kyllä	Z-200 B teräsorret
Katto-orsien kiinnikkeet	Kyllä	Pultit, mutterit ja aluslevyt (SB)
Eriste-elementit		
Kattoelementit	Kyllä	Teräsohutlevypintainen maalipinnoitettu sandwich-elementti
Seinäelementit	Kyllä	Teräsohutlevypintainen maalipinnoitettu sandwich-elementti
Elementtien tiivistysmassa	Kyllä	
Polyuretaani-saumavaahto	Kyllä	
Tiivistysliima	Kyllä	
Tiivistysnauhat	Kyllä	
Katto- ja seinätarvikkeet		
Tiivistysnauhat	Kyllä	Katto- ja seinäelementtien ja tukipinnan väliin
Seinien ulkokulmalistat	Kyllä	
Seinien pystysaumalistat	Kyllä	
Sokkelilistat	Kyllä	
Räystäslistat	Kyllä	
Ulko- ja sisäkulmalistat	Kyllä	Seiniin ja kattoon
Harjan ulko- ja sisälisät	Kyllä	
Seinäelementtien kiinnikkeet	Kyllä	
Kattoelementtien kiinnikkeet	Kyllä	
Kiinnitysruuvit	Kyllä	
Sokkelilistan kiinnikkeet	Ei	
Aukot		
Oviaukot	Kyllä	Kaksi 4,5 x 4,5 m aukkoa
Oviaukkojen pielilistat	Kyllä	Lisähintaan
Suunnitelmat		
Rungon rakennesuunnittelu	Kyllä	
Julkisivupiirros	Kyllä	Lisähintaan
Pohjapiirros	Kyllä	Lisähintaan
Leikkauspiirros	Kyllä	
Peruspulttien asemointipiirros	Kyllä	
Asemapiirros	Ei	
Perustussuunnittelu	Ei	
Lujuuslaskelmat	Kyllä	Pyydettyessä
Asennus		
Hallin pystytys ja asennustyö	Ei	
Pääsuunnittelija	Ei	
Työmaavalvonta	Ei	
Asennusohjeet	Kyllä	
Rungon kokoamisohjeet	Kyllä	
Toimitus työmaalle		
	Kyllä	Rahtihinnaston mukaan